

CARACTERISTICAS								
BARRA TIERRA mm2								
DENOMINACIÓN		LINEA DC 1	LINEA DC 2	LINEA DC 3	LINEA DC 4	LINEA DC 5	LINEA DC 6	LINEA DC 7
POTENCIA (W)		75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600
Vmpm (V)		828	828	828	828	828	828	828
Voc (V)		994	994	994	994	994	994	994
Impm(A)		91,30	91,30	91,30	91,30	91,30	91,30	91,30
SECCIÓN (mm2)		P95+N95	P95+N95	P95+N95	P5+N95	P150+N150	P150+N150	P150+N150
AISLAMIENTO		XZ1(S)AL	XZ1(S)AL	XZ1(S)AL	XZ1(S)AL	XZ1(S)AL	XZ1(S)AL	XZ1(S)AL
TIPO MONTAJE		SUBT. TUBO	SUBT. TUBO	SUBT. TUBO	SUBT. TUBO	SUBT. TUBO	SUBT. TUBO	SUBT. TUBO
CAÍDA TENSIÓN V%		1,04 V%	1,12 V%	1,20 V%	1,33 V%	0,93 V%	1,02V%	1,10V%

Financiado por la Unión Europea NextGeneracionEU

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN

seiasa

1/200 cth-Ingeniería	PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)	ESCALA: 1/200 DIN A1	FECHA: JUNIO 2023	TITULO DEL PLANO: PLANTA Y TRAZADO INSTALACION FOTOVOLTAICA

PLANO Nº 9

HOJA Nº 1