LEYENDA :

- 180 PVC PT 10 — TUBERÍA RED RIEGO
- 180 PVC PT 10 — TUBERÍA IMPULSIÒN
- R1-4 — NOMBRE RAMAL
- CAMINO
- PARCELAS
- 000120 — NÚMERO PARCELA
- H2 — HIDRANTE 1.5" ó 2"
- VENTOSA TRIFUNCIONAL
- DESAGÜE
- VÁLVULA DE COMPUERTA
- CRUCE CON CAMINO
- CRUCE CON CARRETERA
- 3 — NÚMERO DE NODO
- POZO REGISTRO





Pendiente rasante: L =107.59 P =5.39% · L =97.39 P =10.42% · L =97.39 P =10.42% · L =60.61 P =16.42% · L =60.61 P =16.42% · L =60.61 P =16.42% · L =52.08 P =22.18% · L =52.08 P =22.18% · L =7.27 P =6.88%

Distancia al origen	Desmonte	Terraplén	Cota rasante	Cota terreno	Distancia parcial
2400.00	2.06		745.15	747.21	0.00
2410.00	2.32		745.68	748.00	10.00
2415.10	2.04		745.96	748.00	5.10
2420.00	1.80		746.22	748.02	4.90
2425.48	1.95		746.52	748.47	5.48
2440.00	2.02		747.30	749.32	14.52
2459.82	2.16		748.37	750.53	19.82
2460.00	2.16		748.38	750.54	0.18
2478.00	2.17		749.35	751.52	18.00
2480.00	2.11		749.56	751.67	2.00
2500.00	1.59		751.64	753.23	20.00
2517.19	1.57		753.43	755.00	17.19
2520.00	1.61		753.73	755.34	2.81
2540.00	1.92		755.81	757.73	20.00
2544.99	2.03		756.33	758.36	4.99
2560.00	1.63		757.90	759.53	15.01
2575.39	2.01		759.50	761.51	15.39
2584.98	1.93		761.07	763.00	9.59
2600.00	1.67		763.54	765.21	15.02
2620.00	1.72		766.82	768.54	20.00
2632.70	2.09		768.91	771.00	12.70
2636.00	2.13		769.45	771.58	3.30
2640.00	1.96		770.34	772.30	4.00
2660.00	1.57		774.77	776.34	20.00
2667.05	1.66		776.34	778.00	7.05
2680.00	1.96		779.21	781.17	12.95
2688.08	2.27		781.00	783.27	8.08
2688.08	2.27		781.00	783.27	0.00
2695.35	1.33		781.50	782.83	7.27

Tubería: PVC-O PT 12.5 Ø 315 mm

PUNTOS DE REPLANTEO

PK	COORD. X	COORD. Y
0.00	434371.59	4395600.98
2.41	434373.47	4395599.47
2.93	434373.88	4395599.15
17.52	434387.88	4395595.04
359.34	434654.15	4395380.71
387.98	434650.67	4395352.28
412.46	434669.49	4395336.64
781.52	434949.39	4395096.09
1012.95	435138.41	4395229.64
1097.17	435197.91	4395289.24
1112.77	435211.29	4395281.22
1421.15	435480.14	4395130.16
1425.23	435483.70	4395128.17
1538.02	435583.26	4395075.16
1607.15	435641.29	4395037.60
1700.07	435727.47	4395002.86
1904.65	435907.42	4394905.54
2031.23	436016.54	4394841.40
2055.64	436040.78	4394838.49
2121.50	436099.34	4394808.35
2208.27	436170.98	4394759.38
2296.50	436232.17	4394695.82
2353.54	436273.99	4394657.04
2415.10	436325.26	4394622.96
2425.48	436323.53	4394612.73
2459.82	436345.96	4394586.73
2544.99	436405.33	4394525.66
2688.08	436431.98	4394385.08
2695.35	436425.17	4394382.52

COORDENADAS EN SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89 HUSO 30

Promotor : GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Consultor : Tragsatec Grupo Tragsa

Titulo del Proyecto : PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)

Director del Proyecto (por MAPA) : Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos — D. Antonio Merino Fernández

Autor del Proyecto (por TRAGSATEC) : Ingeniero Agrónomo — D. Enrique Salamanca Salamanca

Escala original A3 : V: 1/2000 H: 1/200

Fecha : JULIO 2022

Titulo del Plano : PERFÍL LONGITUDINAL TUBERÍA IMPULSIÓN A BALSA DE COTA P.K. 2400.00 - 2695.35

Nº de Plano : 10.1

Nº de Hoja : 5 de 5