APÉNDICE Nº 4
Bombeo a balsa vacía con conexión a la red de riego
Transitorio en el ramal T-2 sin protección

DISTANCIA X (m)	BOMBEO A BALSA VACÍA CON CONEXIÓN A RED DE RIEGO. PRESIONES RAMAL T-2		
	PRESIÓN R. PERMANENTE (mca)	PRESIÓN MÁXIMA (mca)	PRESIÓN MÍNIMA (mca)
0,00	76,21	96,20	22,77
8,00	73,57	95,86	22,61
8,00	73,57	95,86	22,61
22,74	73,86	95,63	23,08
37,47	74,15	96,93	23,54
52,21	74,45	98,99	23,98
66,95	74,74	101,19	24,39
81,68	75,03	102,79	24,77
96,42	75,33	104,46	25,15
111,16	75,62	105,82	25,53
125,89	75,92	106,57	25,90
140,63	76,21	109,14	26,28
155,37	76,50	111,50	26,66
170,11	76,80	113,72	27,03
184,84	77,09	115,47	27,40
199,58	77,39	116,53	25,59
214,32	77,68	117,58	22,56
229,05	77,97	118,89	20,09
243,79	78,28	119,73	18,04
258,53	78,58	120,44	16,69
273,26	78,88	122,95	16,10
288,00	79,18	126,18	15,74
288,00	79,18	126,18	15,74
302,35	79,54	128,61	15,39
316,69	79,90	130,45	14,82
331,04	80,26	132,18	14,07
345,38	80,61	134,10	13,42
359,73	80,59	136,65	12,59
374,07	80,48	139,30	11,83
388,42	80,38	141,82	11,43
402,76	80,27	144,51	11,05
417,11	80,16	146,51	10,92
431,45	80,23	147,76	11,27
445,80	80,32	148,42	10,66
460,14	80,40	149,02	10,11
474,49	80,48	149,53	9,90
488,83	80,56	149,38	9,70
503,18	80,64	149,16	9,57
503,18	80,64	149,16	9,57
517,09	80,59	148,17	9,64
530,99	80,54	147,72	9,77
544,90	80,48	147,29	9,93
558,80	80,43	146,36	10,05
572,71	80,38	145,23	10,12
586,62	80,33	143,92	10,16
600,52	80,28	142,61	10,21
614,43	80,23	141,01	10,30
614,43	80,23	141,01	10,30
629,46	80,16	138,82	10,41
644,49	80,09	136,41	10,69
659,52	80,02	133,80	11,12
674,55	79,95	131,77	11,53
689,58	79,90	131,33	7,22

APÉNDICE Nº 4
Bombeo a balsa vacía con conexión a la red de riego
Transitorio en el ramal T-2 sin protección

DISTANCIA X (m)	BOMBEO A BALSA VACÍA CON CONEXIÓN A RED DE RIEGO. PRESIONES RAMAL T-2		
	PRESIÓN R. PERMANENTE (mca)	PRESIÓN MÁXIMA (mca)	PRESIÓN MÍNIMA (mca)
704,60	80,05	134,13	-0,99
719,63	80,21	136,75	-8,48
734,66	80,36	139,24	-14,56
749,69	80,52	141,82	-19,60
764,72	80,67	143,83	-24,43
779,75	80,63	145,43	-27,60
794,78	80,52	147,15	-30,35
809,81	80,42	149,93	-32,49
824,84	80,31	152,94	-35,06
839,87	80,20	155,79	-37,87
854,89	80,10	158,49	-40,65
869,92	79,99	160,96	-43,10
884,95	79,89	163,33	-45,04
899,98	79,78	165,06	-46,72
915,01	79,68	166,61	-47,15
930,04	79,57	168,12	-47,57
930,04	79,57	168,12	-47,57
944,25	79,47	169,43	-47,50
958,45	79,37	169,94	-47,21
972,66	79,27	170,42	-49,35
986,86	79,17	171,33	-51,20
1001,07	79,07	172,40	-51,77
1015,27	78,97	173,30	-52,21
1029,48	78,87	173,35	-52,63