

SECCIÓN A-A

ESCALA 1:50



SECCIÓN B-B

ESCALA 1:50



DETALLE DE SOLERA

Sin Escala



CUADRO DE MATERIALES

MATERIALES	CALIDAD	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE PONDERACIÓN
HORMIGÓN DE LIMPIEZA	HL-150/B/20	INDIRECTO	----
HORMIGÓN EN ZAPATAS	HA-30/B/20/IIIa	ESTADÍSTICO	γ_c = 1.50
HORMIGÓN EN LOSAS- SOLERAS	HA-30/B/20/IIIa	ESTADÍSTICO	γ_c = 1.50
HORMIGÓN EN VIGAS Y PILARES	HA-30/B/20/IIIa	ESTADÍSTICO	γ_c = 1.50
ARMADURAS	B-500-S	-	γ_s = 1.15
EJECUCIÓN	-	NORMAL	γ_G = 1.35
			γ_Q = 1.50
			γ_D = 1.50

NOTAS:
1- EL HORMIGÓN DEBERÁ ESTAR EN POSESIÓN DE UN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
2- EL ACERO B-500-S EMPLEADO PARA ESTAS ARMADURAS DEBERÁ POSEER UN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
3- LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPES NO REPRESENTADOS SEGÚN EHE-08
4- EL RECUBRIMIENTO NOMINAL DE LAS ARMADURAS SERÁ DE 40mm
5- SE UTILIZARÁ UN CEMENTO CON ADICIÓN DE MICROSILICE SUPERIOR AL 6%
6-TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm



Gobierno de Canarias — Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

Unión Europea — Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

DIRECTOR DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: FELIPE SANCHEZ RIVERO, INGENIERO AGRÓNOMO

ASISTENCIA TECNICA EN REDACCIÓN: Tragsatec — BELEN MARTIN PEÑA, INGENIERA C.C.PUERTOS; Mª ENCARNACION VELAZQUEZ BARRERA, INGENIERA AGRÓNOMO; JUAN FCO. PESTANO GABINO, INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

ESCALA: INDICADAS

PROYECTO: PROYECTO "MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO EN LA ZONA SUR DE LA FUERTEVENTURA, TT.MM. TESEJERAGUE (ISLA DE FUERTEVENTURA)".

PLANO: DEPÓSITO. CASETA BOMBEO : PLANTA,SECCIONES ALIVIADERO

FECHA: SEPTIEMBRE 2.015

REFERENCIA:

PLANO Nº: 9.6

HOJA Nº 1 DE 2